

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
d.1.1	1 KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0	0,00	0,00
d.1.1	2 KNNR-W 3 0307-01	Przebiecia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	0	0,00	0,00
d.1.1	3 KNR 4-01 0354- 08	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	m ²	0	0,00	0,00
d.1.1	4 KNR 4-01 0535- 07	Rozebranie obróbek blacharskich - zaokienniki blaszane	m ²	0	0,00	0,00
d.1.1	5 KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0	0,00	0,00
d.1.1	6 KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	0	0,00	0,00
d.1.1	7 KNR 4-01 0428- 02	Rozebranie podłóg drewnianych	m ²	0	0,00	0,00
d.1.1	8 KNR 4-01 0428- 04	Rozebranie legarów	m	0	0,00	0,00
d.1.1	9 KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² oraz zagruntowanie podłoża - ściany	m ²	0	0,00	0,00
d.1.1	10 KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²	0	0,00	0,00
d.1.1	11 KNR 4-01 1211- 08	Opalenie farby olejnej	m ²	46,71	0,00	0,00
d.1.1	12 KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż drzwiczek hydrantowych	szt.	1	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE				
13 d.1.2	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - po zamurowanych oknach i drzwiach	m ²	1,6	0,00	0,00
14 d.1.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0,67	0,00	0,00
15 d.1.2	KNNR-W 3 0306-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,05	0,00	0,00
16 d.1.2	KNNR-W 3 0306-04	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP. 180 mm	m	4,20	0,00	0,00
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich	m ³	0,05*26,74*2 = 2,67	0,00	0,00
18 d.1.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	53,40	0,00	0,00
19 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	53,40	0,00	0,00
20 d.1.2	KNR-W 2-02 1101-01	Wylewka betonowa z betonu B15 gr. 7 cm	m ³	3,74	0,00	0,00
21 d.1.2	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	53,40	0,00	0,00
22 d.1.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	53,40	0,00	0,00
23 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	53,40	0,00	0,00
24 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	38,30	0,00	0,00
25 d.1.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	50,96	0,00	0,00
26 d.1.2	KNNR 2 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoża gipsowych - ściany	m ²	38,30	0,00	0,00
27 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	53,40	0,00	0,00
28 d.1.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice wewnętrzna PORTA o stałej szerokości, z okleiną CPL	m	10	0,00	0,00
29 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne PORTA pełne z płyty otworowanej w okleinie CPL z 3 zawiasami fabrycznie wykończone	m ²	6	0,00	0,00
30 d.1.2	KNR-W 2-02 1117-03	Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubości 20 mm jednobarwne	m ²	0,50	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA				
31 d.1.3	KNR 0-19 0929-09	Montaż okien z pcv	m ²	<okna> (1,04*1,96)*3 = 6,12	0,00	0,00
32 d.1.3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie podokienników z pcv dwukomorowego	szt	3	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		UPRZĄTNIĘCIE PO ROBOTACH BUDOWLANYCH				
33 d.1.4	KNR 4-04 1101- 02 CPV 45331100-7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowa- niu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	0	0,00	0,00
34 d.1.4	KNR 4-04 1101- 05 CPV 45331100-7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowa- niu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³	0	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		instalacja elektryczna				
35 d.1.5 01	KNNR 5 1207-	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	65	0,00	0,00
36 d.1.5 01	KNNR 5 0209-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	70	0,00	0,00
37 d.1.5 06	KNNR 5 0302-	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	5	0,00	0,00
38 d.1.5 01	KNNR 5 1208-	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	65	0,00	0,00
39 d.1.5 06	KNNR 5 0511-	Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W	kpl.	12	0,00	0,00
40 d.1.5 02	KNNR 5 0306-	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	3	0,00	0,00
41 d.1.5 03	KNNR 5 0308-	Gniazda instalacyjne siłowe	szt.	6	0,00	0,00
42 d.1.5 05	KNNR 5 0308-	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	8	0,00	0,00
43 d.1.5 02	KNR 5-14 0101-	Montaż przyścienny rozdzielnic,	szt.	1	0,00	0,00
44 d.1.5 01	KNNR 5 1301-	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		instalacja wod-kan				
45 d.1.6	KNNR 4 0203-04	Rurociagi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	22	0,00	0,00
46 d.1.6	KNNR 4 0203-03	Rurociagi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	12	0,00	0,00
47 d.1.6	KNNR 4 0208-01	Rurociagi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2	0,00	0,00
48 d.1.6	KNNR 4 0112-01	Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	47	0,00	0,00
49 d.1.6	KNNR 4 0112-04	Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	28	0,00	0,00
50 d.1.6	KNNR 4 0112-06	Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	14	0,00	0,00
51 d.1.6	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	16	0,00	0,00
52 d.1.6	KNNR 4 0135-04	zawory podumywalkowe	szt.	16	0,00	0,00
53 d.1.6	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	3	0,00	0,00
54 d.1.6	KNR-W 2-15 0403-02	Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	10	0,00	0,00
55 d.1.6	KNR 0-31 0205-02	Grzejniki stalowe panelowe ,C-22, . 600x800 mm montowane na ścianie	szt.	3	0,00	0,00
56 d.1.6	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.	1	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł