

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>				
1.1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
d.1.1	1 KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	0	0,00	0,00
d.1.1	2 KNR 4-01 0354- 08	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	m <sup>2</sup>	0	0,00	0,00
d.1.1	3 KNR 4-01 0535- 07	Rozebranie obróbek blacharskich - zaokienniki blaszane	m <sup>2</sup>	0	0,00	0,00
d.1.1	4 KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0	0,00	0,00
d.1.1	5 KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	0	0,00	0,00
d.1.1	6 KNR 4-01 0428- 02	Rozebranie podłóg drewnianych	m <sup>2</sup>	0	0,00	0,00
d.1.1	7 KNR 4-01 0428- 04	Rozebranie legarów	m	0	0,00	0,00
d.1.1	8 KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 oraz zagruntowanie podłoża - ściany	m <sup>2</sup>	0	0,00	0,00
d.1.1	9 KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - sufity	m <sup>2</sup>	0	0,00	0,00
d.1.1	10 KNR 4-01 1211- 08	Opalanie farby olejnej	m <sup>2</sup>	51	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE</b>				
11 d.1.2	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - po zamurowanych oknach i drzwiach	m <sup>2</sup>	12	0,00	0,00
12 d.1.2	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich	m <sup>3</sup>	10	0,00	0,00
13 d.1.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	73,4	0,00	0,00
14 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	73,4	0,00	0,00
15 d.1.2	KNR-W 2-02 1101-01	Wylewka betonowa z betonu B15 gr. 7 cm z utwardzaczem bautech	m <sup>3</sup>	5,7	0,00	0,00
16 d.1.2	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	73,4	0,00	0,00
17 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	73,4	0,00	0,00
18 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	40	0,00	0,00
19 d.1.2	KNR 0-12 0829-03	wykonanie lamperi z tynku mozaikowego do wys 1,8	m <sup>2</sup>	0	0,00	0,00
20 d.1.2	KNNR 2 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoża gipsowych - ściany	m <sup>2</sup>	40	0,00	0,00
21 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>	73,4	0,00	0,00
22 d.1.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice wewnętrzna PORTA o stałej szerokości, z okleiną CPL	m	3	0,00	0,00
23 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne PORTA pełne z płyty otworowanej w okleinie CPL z 3 zawiasami fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	3	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3</b>		<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA</b>				
24 d.1.3	KNR 0-19 0929- 09	Montaż okien z pcv	m <sup>2</sup>	<okna> (1,04*1,96)*7 = 14,27	0,00	0,00
25 d.1.3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie podokienników z pcv dwukomorowego	szt	7	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4</b>		<b>UPRZĄTNIĘCIE PO ROBOTACH BUDOWLANYCH</b>				
d.1.4 26	KNR 4-04 1101- 02 CPV 45331100-7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowa- niu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0	0,00	0,00
d.1.4 27	KNR 4-04 1101- 05 CPV 45331100-7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowa- niu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>	0	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5</b>		<b>instalacja elektryczna</b>				
28 d.1.5 01	KNNR 5 1207-	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	60	0,00	0,00
29 d.1.5 01	KNNR 5 0209-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	60	0,00	0,00
30 d.1.5 06	KNNR 5 0302-	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	6	0,00	0,00
31 d.1.5 01	KNNR 5 1208-	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	80	0,00	0,00
32 d.1.5 06	KNNR 5 0511-	Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W	kpl.	3	0,00	0,00
33 d.1.5 03	KNNR 5 0503-	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W	kpl.	14	0,00	0,00
34 d.1.5 04	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe asymetryczne 1x58w	kpl.	1	0,00	0,00
35 d.1.5 02	KNNR 5 0306-	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	3	0,00	0,00
36 d.1.5 05	KNNR 5 0308-	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> w kasetach	szt.	38	0,00	0,00
37 d.1.5 02	KNR 5-14 0101-	Montaż przyścienny rozdzielnic,	szt.	1	0,00	0,00
38 d.1.5 01	KNNR 5 1301-	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6</b>		<b>instalacja wod-kan</b>				
39 d.1.6	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	5	0,00	0,00
40 d.1.6	KNR-W 2-15 0403-02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	14	0,00	0,00
41 d.1.6	KNR 0-31 0205- 02	Grzejniki stalowe panelowe ,C-22, , 600x800 mm montowane na ścianie	szt.	5	0,00	0,00
42 d.1.6	KNNR 4 0127- 01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.	1	0,00	0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł